

省道 S506 线潮安庵埠段改扩建工程（含园区连接段）

环境影响报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟批准《省道 S506 线潮安庵埠段改扩建工程（含园区连接段）环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示 5 个工作日，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映，期满该公示自行失效。

联系地址：潮州市潮安区政府综合楼六楼 609

联系电话：0768-5810511

传真：0768-5810511

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

项目名称：	省道 S506 线潮安庵埠段改扩建工程（含园区连接段）
建设单位：	潮州市潮安区公路事务中心
建设地点：	广东省潮州市潮安区
环评机构：	潮州市汇诚生态环境科技有限公司
项目概况：	省道 S506 线潮安庵埠段改扩建工程（含园区连接段）位于广东省潮州市潮安区，工程范围为 K12+573.382~K12+971（园区连接段）及 K18+167~K22+250（潮安庵埠段），共 4.481 公里，共设小桥 24m/3 座及涵洞 7 道。整体式路基宽度 23m，分离式路基宽度 11.5m，双向四车道，两侧各 2.5m 人行道。

<p>主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：</p>	<p>施工期的废水主要来源包括暴雨的地表径流和建筑施工废水，设置临时沉淀池，经处理达标后，用于现场道路的浇洒；施工过程中产生的大气扬尘、机械废气、汽车运输产生的扬尘及其尾气污染，通过湿法作业、设置冲洗设备专用设施等方式，降低施工期间对大气环境的污染影响；施工期噪声通过合理安排施工时间，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，减少周围声环境带来的影响；施工期固体废物主要是建筑废料及少量的建筑垃圾，建筑垃圾应尽可能实施回收利用，其它建筑垃圾应按有关固体废物处理的规定要求进行处置。</p> <p>运营期项目通过完善道路两侧排水管建设，沿途收集路面雨水，有效控制和减轻地面雨水污染物可能产生的水环境影响，不会对道路附近水体带来明显不良影响。项目汽车尾气及扬尘经空气稀释后，通过周边绿色植物吸附。项目加强运营期噪声跟踪监测，预留隔声窗费用；加强对道路环境的管理，定期养护路面，保证道路的良好路况，以减少交通噪声的影响，加强交通和道路环境管理和道路两侧绿化，适当减少交通噪声的影响。项目路面垃圾、绿化植物固废交由环卫部门清运处理。</p>
<p>公众参与情况：</p>	<p>项目受理公告期间未收到公众意见。</p>